

Kompletní montáž podlahového vytápění

Podlahová plocha 160 m²

- montáž
- materiál

Cena 224 000 Kč (bez DPH)

250 880 Kč s DPH 12%

(Uvedená cena s DPH 12% je platná pro fyzické osoby)

Sazba DPH dle aktuální sazby



Materiál pro 160 m²

Co všechno obsahuje náš balíček:

Práce

- Montáž přívodního potrubí do rozdělovače (do 5m)
- Montáž přívodního potrubí z rozdělovače (do 5m)
- Pokládka systémové desky
- Montáž potrubí do systémové desky
- Pokládka fólie a dilatačního pásu
- Montáž skříňe rozvaděče
- Montáž a zapojení rozdělovače
- Montáž a zapojení topného žebříku
- Odvoz a likvidace odpadu vzniklého při montáži
- Doprava (do 20 Km od sídla naší firmy)

- 160 m² - Systémová deska černá s výstupky s izolací 30 mm pro trubku 16-18mm (Rozměry desek: 1440x840mm)
- 1200 m - Trubka PE-Xc 16x2,0 mm s kyslíkovou bariérou
- 400 m - Páska dilatační okrajový PE 8/150 + folie
- 600 ks - Příchytka pro potrubí ABS.PPB zahnutá
- 24 ks - Adaptér GT-M-KA 16x2 mm
- 1 ks - Rozdělovač - 12 cestný SET IVA557680UNI
- 1 ks - Skříň od rozdělovače pod omítku P/N-MAX4
- 10 m - Potrubí vrstvené .ALPEX-DUO, D 32x3mm
- 8 ks - PEX-AL-PEX lisovací koleno 32x32
- 2 ks - T-kus lisovací pro AL-Pex 32x 16 x 32 redukováný
- 10 m - Izolace potrubní MIRELON PRO 32/9 mm
- 2 ks - Koleno PRESS 90° - s přípojovací trubkou – 16x15x(165)
- 2 ks - Lisovací přímý přechod vnější závit 32 x 1"
- 1ks - Topný žebřík CONCEPT 100 KTK
- 10m - AL-PEX trubka ø 16x2 mm - pro žebřík

	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	200 m ²
Bez DPH	87 000 Kč	116 000 Kč	145 000 Kč	168 000 Kč	224 000 Kč	280 000 Kč
S DPH (12%)	97 440 Kč	129 920 Kč	162 400 Kč	188 160 Kč	250 880 Kč	313 600 Kč