

Kompletní montáž podlahového vytápění

Podlahová plocha 200 m²

- montáž
- materiál

Cena 237 339 Kč (bez DPH)

272 940 Kč s DPH 15%

(Uvedená cena s DPH 15% je platná pro fyzické osoby)

Sazba DPH dle aktuální sazby



Materiál pro 200 m²

- 200 m² - Systémová deska černá s výstupky s izolací 30 mm pro trubku 16-18mm (Rozměry desek: 1440x840mm)
- 1500 m - Trubka PE-Xc 16x2,0 mm s kyslíkovou bariérou
- 500 m - Páska dilatační okrajový PE 8/150 + folie
- 750 ks - Příchytka pro potrubí ABS.PPB zahnutá
- 32 ks - Adaptér GT-M-KA 16x2 mm
- 2 ks - Rozdělovač - 8 cestný SET CRLROZD8 (s čerpadlem)
- 2 ks - Skříň od rozdělovače pod omítku P/N-MAX3
- 10 m - Potrubí vrstvené .ALPEX-DUO, D 32x3mm
- 16 ks - PEX-AL-PEX lisovací koleno 32x32
- 2 ks - T-kus lisovací pro AL-Pex 32x 16 x 32 redukováný
- 10 m - Izolace potrubní MIRELON PRO 32/9 mm
- 2 ks - Koleno PRESS 90° - s přípojovací trubkou – 16x15x(165)
- 2 ks - Lisovací přímý přechod vnější závit 32 x 1"
- 1ks - Topný žebřík CONCEPT 100 KTK
- 10m - AL-PEX trubka ø 16x2 mm - pro žebřík

Co všechno obsahuje náš balíček:

Práce

- Montáž přívodního potrubí do rozdělovače (do 5m)
- Montáž přívodního potrubí z rozdělovače (do 5m)
- Pokládka systémové desky
- Montáž potrubí do systémové desky
- Pokládka fólie a dilatačního pásu
- Montáž skříňe rozvaděče
- Montáž a zapojení rozdělovače
- Montáž a zapojení topného žebříku
- Odvoz a likvidace odpadu vzniklého při montáži
- Doprava (do 20 Km od sídla naší firmy)

	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	200 m ²
Bez DPH	80 765 Kč	100 204 Kč	118 893 Kč	147 229 Kč	183 499 Kč	237 339 Kč
S DPH (15%)	92 879 Kč	115 235 Kč	136 727 Kč	169 313 Kč	211 024 Kč	272 940 Kč